


PRZEKRÓJ A-A

OBRÓBKA BLACHARSKA -WYKONAĆ NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI Z WYJĄTKIEM
ISTNIEJĄCEGO JUŻ FRAGMENTU
OBRÓBKI W SEGMCNCIE A



FUNDAMENT BETONOWY 25x25 CM DO GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,8 M

DRENAŻ Ø 100 ZE STUDZIENKAMI

ELEMENTY DO WYMIANY NA NOWE

UWAGI:

- RAMĘ BALUSTRADY (POCHWYT, PŁASKOWNIKI) NALEŻY ZDJĄĆ, OCZYŚCIĆ, OCYNKOWAĆ I POMALOWAĆ PROSZKOWO
- NOWĄ MARKĘ I PROFIL ŚLUPKA OCYNKOWAĆ OGNIOWO I POMALOWAĆ
- KOLOR BALUSTRADY NALEŻY DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO KOLORU STANU ISTNIEJĄCEGO (JASNONIEBIESKI)
- WSZYSTKIE LINKI, ŚRUBY, MARKI WYMIENIĆ NA NOWE (ZE STALI NIERDZEWNEJ)
- ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ ODCINKOWO
- W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH MURU NALEŻY POWTÓRZYĆ DYLATACJE W IZOLACJI

UWAGI:

- wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy, a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać informacje o rozbieżnościach zamawiającemu;
- wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej;
- wszystkie wątpliwości wyjaśniać z zamawiającym;
- wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- nie skalować rysunków;

TEMAT:	ZABEZPIECZENIE TYLNEJ ŚCIANY KOLUMBARIUM A I B - PRĄDNIK CZERWONY		
ADRES / NR DZIAŁEK:	Kraków, ul. Powstańców 48 dz. nr 18/2, 30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2; Kraków; j. ewidencyjna 126105_9; obręb 0021 (S-21)		
NAZWA RYSUNKU:	STAN PROJEKTOWANY		
NR RYSUNKU:	KR-SKL_07_R00	SKALA:	1:20
MIEJSC. / DATA:	KRAKÓW, CZERWIEC 2021		