



PRZEKRÓJ PIONOWY B
skala 1 : 50




PRZEKRÓJ POZIOMY
skala 1 : 25



Rysy i spękania rozkuć, bruzdy wypełnić CERINOLEM RM

PRZEKRÓJ POZIOMY A



NAPRAWA :

- skucie warstwy otulinowej poziomej- gr.ok. 3 cm (15,6 m długości przy jednej elewacji)
- wypełnienie pęknięć żywicą EUROLAN FK 30
- wykonanie nowej warstwy licowej z zaprawy cementowej 100, z dodatkiem mikrowłókien, z zachowaniem dylatacji 3 mm między warstwą zaprawy, a powierzchnią słupków
- wypełnienie szczelin wokół słupków silikonem uniwersalnym.

Wykonać przy elewacji południowej i północnej.

USŁUGI PROJEKTOWE 30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 44 / 1	OBIEKT :	BUDYNEK POGRZEBOWY - CMENTARZ PRADNIK CZERWONY	
	ADRES :	KRAKÓW, UL. POWSTAŃCÓW	
PROJEKTANT : mgr inż. Józef RUCIŃSKI uprawn. nr 519-Km/74	INWESTOR:	ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE - UL. RAKOWICKA 26	
	TEMAT:	PROJEKT REMONTU	
WSPÓŁPRACA: Tomasz WŁOSOWICZ	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
	PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZES KAPLICĘ, FRAGMENT ELEW. POŁUDN. SKALA: 1: 100	NR RYS: 7
GRUDZIEŃ 2005 R.			